Start herinrichting Gebrande Kamp

In januari start de herinrichting van Maasuiterwaard Gebrande Kamp ter hoogte van Milsbeek. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Martens en Van Oord in opdracht van Rijkswaterstaat. Aan de zuidkant van het gebied wordt een natuurvriendelijke geul aangelegd.

Doel van de herinrichting van de Gebrande Kamp is een beter leefgebied te creëren voor waterplanten, vissen en kleine waterdiertjes die thuishoren in het Maaslandschap. Dit volgt uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarin hebben alle landen van de Europese Unie afspraken gemaakt over onder meer het verbeteren van de ecologische kwaliteit van onze wateren.

Nieuwe geul
Op de plek van de huidige ondiepe plas komt een nieuwe langwerpige oevergeul te liggen. In de geul worden enkele dode bomen onder water vastgelegd als waardevol rivierhout. Daarnaast voert Martens en Van Oord in december nog wat ander grondwerk uit in dit deel van het gebied. Onder meer aan de oeverwal aan Maaszijde en de drempels bij de kwelgeul die wat verder landinwaarts ligt.

Tijdelijk afgesloten
In januari is gestart met de uitvoering van rooiwerkzaamheden en vanaf half maart wordt gestart net de ontgravingswerkzaamheden. De werkzaamheden duren zo’n twee maanden en brengen naar verwachting weinig hinder voor de omgeving met zich mee. Wel zal het werkgebied voor de veiligheid tijdens de werkzaamheden tijdelijk afgesloten zijn. Wandelaars kunnen na afloop gewoon de huidige struinpaden blijven gebruiken zoals men gewend is.

Maasoever
In tegenstelling tot wat eerder gecommuniceerd is zal de Maasoever aan noordzijde van de Tielebeek niet worden ontsteent. De reden waarom deze maatregel niet meer wordt uitgevoerd komt door de hoge mate aan activiteiten van de bever en er langs de Maas langere trajecten liggen die ontsteent kunnen worden die meer effect resulteren.

Onderdeel groter pakket
De herinrichting van de Gebrande Kamp maakt onderdeel uit van een groter KRW-pakket van 10 maatregelen verspreid over meerdere Maasgemeenten. De aannemer bepaalt zelf in welke volgorde de maatregelen worden uitgevoerd. Het hele pakket moet wel voor september 2022 klaar zijn. De actuele stand van zaken per locatie is te vinden op deze klikbare kaart.

Meer weten?
Uitgebreidere informatie over de maatregelen van Rijkswaterstaat voor ecologisch herstel van de Maas is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers. Of bel met vragen de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).